

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
11	R	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,096	1 429,606	137,242
12	R	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	3,780	21,165	80,004
13	R	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	3,780	4,257	16,091
14	R	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	64,250	11,787	757,315
15	R	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	64,250	2,825	181,506

5 Komunikácie 3 617,320							
16	R	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	17,780	12,466	221,645
17	R	567132112	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, hr. po zhutnení 170 mm	m ²	23,000	13,834	318,182
18	596	596911112	Kladienie zámkovej dlažby hr. 8cm pre peších nad 20 m ²	m ²	118,500	13,459	1 594,892
19	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m ²	122,055	10,920	1 332,841
20	R	597962501	Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zataženia A 15, B 125 do bet. lôžka C 25/30	m	4,000	37,440	149,760

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 226,762							
21	R	631571001	Násyp z piesku	m ³	9,480	23,920	226,762

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 630,024							
26	R	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	114,000	10,191	1 161,774
27	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	115,140	2,912	335,288
28	R	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m ³	20,500	26,197	537,039
29	R	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	49,262	11,301	556,710

"Reddychova" Xopna Horná Koliba - detská ihrisko"